

# Pincészet építése előregyártott betonelemekből

A villányi Gere Attila Pincészet is a Leiert választotta pincéjének építésénél. Sőt, az eredetileg monolitra



tervezett szellőzőknakat is áttervezték kéregfalra.



Egy újabb izgalmas projektben vehettünk részt, a villányi Gere Pincészet bortároló egységének építésében kérték aktív segítségünket. Már a tervezés folyamán szoros kapcsolat alakult ki a kivitelező és a Leier Hungária Kft. között, így a technológiának és az aktív részvételnek köszönhetően az építkezés a vártnál sokkal gyorsabban haladt.



Az építető az előregyártott betonelemeink mellett tette le a voksát, 780 m<sup>2</sup> kéregfal, valamint 1200 m<sup>2</sup> üreges földém (LÜF) került már beépítésre. Érdekesség, hogy a korábban monolitra tervezett szellőzőaknákat is kéregfalból építették meg. A közeljövőben nagy méretű aknafedlapok kerülnek beépítésre. A pince bortároló egységként funkcionálva 1,15 m földtakarást fog kapni, így csak a szellőzőaknák fognak kilátszani.



**Kategóriák:** Híreink

**Létrehozva:** 2020. május 13. 14:36:22

**Módosítva:** 2020. május 13. 14:46:19